

Vid termografering ingår följande:

Avläsning med värmekamera inomhus av samtliga fönster, väggar och tak.
Där större temperaturvariationer visas tas en värmebild samt en visuell bild för att underlätta analysen av inspektionen.

Rapport

Bilder samt redogörelse för vad som iakttagits under besöket sammanställs i en rapport.

I rapporten visas värmebild tillsammans med visuell bild samt kommentarer.

Rapporten bifogas på en CD-skiva i PDF-format samt samtliga bilder.

Rapport och bilder kan granskas och skrivas ut av beställaren.

På CD-skivan finns även ett program som man kan granska bilderna, justera, byta färgpalett och ändra temperaturgränserna.

Allmänt.

Vid termografering skall möbler och föremål som skymmer väggar vara undanflyttade så att väggar, hörn och fönster har fri sikt från betraktaren.

Lämpligt avstånd från vägg till möbel är ca:0,7 m.

Beställaren ombesörjer att möbler, gardiner och dylikt ej skymmer för termograferingen.

Detta skall utföras minst 12 timmar innan inspektionen genomförs, detta för att inte ge felaktiga mätresultat vid termograferingen.

All öppning och stängning av dörrar, fönster och dylikt som krävs ombesörjs av beställaren.

Beställaren återställer själv allt efter inspektionen.

Villa med källare och eventuell vind som är normalt åtkomlig.

Med normal åtkomlig menas fast trappa och dörr.

Beräknad tidsåtgång, max 2 timmar på plats.

Pris 2490:- inklusive moms.

För ytterligare våning tillkommer 850:-

Hyreshus med 4 lägenheter, källare, eventuell vind som är normal åtkomlig.

Beräknad tidsåtgång, 1 timmar på plats per lägenhet.

Pris 4750:- inklusive moms.

Resersättning tillkommer med 8:-/Km inkl. arbetstid.

Samtliga priser inklusive moms.

2010-11-06 Ersätter tidigare priser.